

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Provincia di Cagliari

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA ISONZO - PRIMO STRALCIO -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Committente

Comune di Domus de Maria

Elaborato

A.AP

Descrizione

Analisi dei prezzi

Data


11/12/2018

Scala

-


aggiornamenti

11/12/2018	00	Emissione		EF	EF
data	rev	descrizione		dis.	verif.
				PPM	appr.



PROGETTISTA:

Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone



Viale Monastir, 176, 09122, CAGLIARI

Tel: +39 070540795 Fax: +39 0705436710

e-mail: info@grandistrutture.com

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO
EDIFICIO COMUNALE IN VIA ISONZO
PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria

Data, 17/12/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.0001.000 1.0001	<p>Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione ... rene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³: spessore 100 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...</p> <p>di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [NP.0001.0001.0007] PANNELLO ISOLANTE tipo Isolo EPS, $\lambda = 0,030$ W/mK a 10° C sp. ... metri quadri</p> <p>(E) [NP.0001.0001.0002] Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi kg</p> <p>(E) [NP.0001.0001.0003] Stucco a spatola kg</p> <p>(E) [NP.0001.0001.0005] Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fung ... cadauno</p> <p>(E) [NP.0001.0001.0006] Rete in fibra di vetro da 150 g/m² m2</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05</p> <p>- Incidenza Manodopera 19.96</p>	<p>5,000</p> <p>0,180</p> <p>0,180</p> <p>0,180</p> <p>0,010</p> <p>0,003</p> <p>1,000</p> <p>4,000</p> <p>0,600</p> <p>4,000</p> <p>0,000</p>	<p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>41,88</p> <p>31,47</p> <p>0,42</p> <p>9,08</p> <p>0,22</p> <p>1,63</p>	<p>0,05</p> <p>5,68</p> <p>4,75</p> <p>4,75</p> <p>0,33</p> <p>0,13</p> <p>31,47</p> <p>1,68</p> <p>5,45</p> <p>0,88</p> <p>0,00</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p>
	Sommano euro			55,17	
	Spese Generali 15.00% * (55.17) euro			8,28	
	Sommano euro			63,45	
	Utili Impresa 10% * (63.45) euro			6,35	
	T O T A L E euro / metri quadri			69,80	
Nr. 2 NP.0001.000 2.0002	<p>INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in confo ... posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,40x1,90+cassonetto; a due ante.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [NP.0001.0002.0001] FORNITURA INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COM ...</p> <p>cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...</p> <p>di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...</p> <p>di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...</p> <p>di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.06</p> <p>- Incidenza Manodopera 1.34</p>	<p>1,000</p> <p>0,133</p> <p>0,033</p> <p>0,067</p> <p>0,033</p>	<p>532,00</p> <p>26,41</p> <p>41,88</p> <p>53,03</p> <p>53,03</p>	<p>532,00</p> <p>3,51</p> <p>1,38</p> <p>3,55</p> <p>1,75</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			542,19	
	Spese Generali 14.00% * (542.19) euro			75,91	
	Sommano euro			618,10	
	Utili Impresa 10% * (618.10) euro			61,81	
	T O T A L E euro / cadauno			679,91	
Nr. 3 NP.0001.000 2.0003	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a ... mensione tipo 1,40x1,90+cassonetto; ad un'anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...</p>	<p>1,450</p> <p>0,210</p> <p>1,450</p> <p>1,300</p>	<p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p>	<p>45,73</p> <p>5,55</p> <p>38,29</p> <p>43,00</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	A R I P O R T A R E			132,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			132,57	
	di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 23.090%; MAT= 53.782%; ATT= 2.875%; metri cubi (A) [NP.0001.0002.0002] INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI C ... di cui MDO= 1.171%; MAT= 78.574%; ATT= 0.000%; cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.39 - Incidenza Manodopera 19.03	0,200 0,032 1,000	41,88 183,36 542,19	8,38 5,87 542,19	AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (689.01) euro			689,01 103,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (792.36) euro			792,36 79,24	
	T O T A L E euro / cadauno			871,60	
Nr. 4 NP.0001.000 2.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI ... o zincato dimensione tipo 0,50x0,90 ad un'anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I : (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 23.090%; MAT= 53.782%; ATT= 2.875%; metri cubi (A) [NP.0001.0002.0005] INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, anti ... di cui MDO= 2.094%; MAT= 77.651%; ATT= 0.000%; cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.46 - Incidenza Manodopera 18.11	1,450 0,210 1,450 1,300 0,200 0,021 1,000	31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 183,36 303,19	45,73 5,55 38,29 43,00 8,38 3,85 303,19	MDO MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (447.99) euro			447,99 67,20	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (515.19) euro			515,19 51,52	
	T O T A L E euro / cadauno			566,71	
Nr. 5 NP.0001.000 2.0005	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e co ... accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,50x0,90 ad un'anta. E L E M E N T I : (E) [NP.0001.0002.0006] INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, anti ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.13 - Incidenza Manodopera 1.26	1,000 0,133 0,033 0,067 0,033	293,00 26,41 41,88 53,03 53,03	293,00 3,51 1,38 3,55 1,75	MT MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (303.19) euro			303,19 42,45	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (345.64) euro			345,64 34,56	
	T O T A L E euro / cadauno			380,20	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 6 NP.0001.000 3.0002	<p>SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade LEDi, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il c ... Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per lampada da 33W</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14</p> <p>- Incidenza Manodopera 71.29</p>	<p>600,000</p> <p>1,050</p> <p>0,833</p>	<p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p>	<p>6,00</p> <p>33,12</p> <p>22,00</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			61,12	
	Spese Generali 14.00% * (61.12) euro			8,56	
	Sommano euro			69,68	
	Utili Impresa 10% * (69.68) euro			6,97	
	T O T A L E euro / cadauno			76,65	
Nr. 7 NP.0001.000 3.0003	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile. Diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta t ... uminoso uscente 3327 lm. Grado di protezione IP20, marchio CE. Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni 595x595x73.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [NP.0001.0003.0002] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoni ... di cui MDO= 71.911%; MAT= 7.828%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [NP.0001.0003.0004] SISTEMA DI SOSPENSIONE PER LAMPADA A PLAFONIERA formato da d ... cadauno</p> <p>(E) [NP.0001.0003.0001] PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in policar ... cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27</p> <p>- Incidenza Manodopera 36.58</p>	<p>1,000</p> <p>800,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>61,12</p> <p>0,01</p> <p>25,00</p> <p>74,97</p>	<p>61,12</p> <p>8,00</p> <p>25,00</p> <p>74,97</p>	<p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p>
	Sommano euro			169,09	
	Spese Generali 15.00% * (169.09) euro			25,36	
	Sommano euro			194,45	
	Utili Impresa 10% * (194.45) euro			19,45	
	T O T A L E euro / cadauno			213,90	
Nr. 8 NP.0001.000 3.0005	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prism ... minoso uscente 3327 lm. Grado di protezione IP20, marchio CE. Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni 295x1195x12.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [NP.0001.0003.0002] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoni ... di cui MDO= 71.911%; MAT= 7.828%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [NP.0001.0003.0004] SISTEMA DI SOSPENSIONE PER LAMPADA A PLAFONIERA formato da d ... cadauno</p> <p>(E) [NP.0001.0003.0006] PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in lamier ... cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27</p> <p>- Incidenza Manodopera 36.58</p>	<p>1,000</p> <p>800,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>61,12</p> <p>0,01</p> <p>25,00</p> <p>98,00</p>	<p>61,12</p> <p>8,00</p> <p>25,00</p> <p>98,00</p>	<p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p>
	Sommano euro			192,12	
	Spese Generali 15.00% * (192.12) euro			28,82	
	Sommano euro			220,94	
	Utili Impresa 10% * (220.94) euro			22,09	
	T O T A L E euro / cadauno			243,03	
Nr. 9 NP.0001.000	Rimozione di unità esterna, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonche' i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il dep ... o o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
4.0001	<p>conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo rimosso</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06</p> <p>- Incidenza Manodopera 73.1</p>	<p>100,000</p> <p>100,000</p> <p>0,075</p> <p>0,400</p> <p>0,400</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>2,37</p> <p>11,72</p> <p>10,56</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			26,65	
	Spese Generali 15.00% * (26.65) euro			4,00	
	Sommano euro			30,65	
	Utili Impresa 10% * (30.65) euro			3,07	
	T O T A L E euro / cadauno			33,72	
Nr. 10 NP.0001.000 4.0002	<p>Rimozione di unità interne compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti oriz ... he' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo di corpo scaldante rimosso</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03</p> <p>- Incidenza Manodopera 77.37</p>	<p>25,000</p> <p>0,200</p> <p>0,200</p>	<p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p>	<p>0,25</p> <p>6,31</p> <p>5,28</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			11,84	
	Spese Generali 15.00% * (11.84) euro			1,78	
	Sommano euro			13,62	
	Utili Impresa 10% * (13.62) euro			1,36	
	T O T A L E euro / cadauno			14,98	
Nr. 11 NP.0001.000 4.0003	<p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO CLIMA aria/acqua o a espansione diretta di gas per singolo apparecchio fan-coil, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 1 ... i, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio delle unità climatizzanti.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ...</p> <p>di cui MDO= 40.851%; MAT= 38.085%; ATT= 0.085%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ...</p> <p>di cui MDO= 39.926%; MAT= 39.058%; ATT= 0.062%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ...</p> <p>di cui MDO= 41.016%; MAT= 37.943%; ATT= 0.085%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ...</p> <p>di cui MDO= 39.153%; MAT= 39.814%; ATT= 0.060%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...</p> <p>di cui MDO= 61.688%; MAT= 17.332%; ATT= 0.035%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...</p> <p>di cui MDO= 69.310%; MAT= 9.729%; ATT= 0.012%; metri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45</p> <p>- Incidenza Manodopera 45.53</p>	<p>3,000</p> <p>1,177</p> <p>2,118</p> <p>1,177</p> <p>1,412</p> <p>0,177</p>	<p>18,57</p> <p>25,50</p> <p>18,52</p> <p>26,30</p> <p>22,76</p> <p>64,19</p>	<p>55,71</p> <p>30,01</p> <p>39,23</p> <p>30,96</p> <p>32,14</p> <p>11,36</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			199,41	
	Spese Generali 15.00% * (199.41) euro			29,91	
	Sommano euro			229,32	
	Utili Impresa 10% * (229.32) euro			22,93	
	T O T A L E euro / cadauno			252,25	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 12 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 31.330%; MAT= 48.418%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 31.02	0,075	84,94	6,37	AN
	Sommano euro			6,37	
	Spese Generali 14.00% * (6.37) euro			0,89	
	Sommano euro			7,26	
	Utili Impresa 10% * (7.26) euro			0,73	
	T O T A L E euro / metri cubi			7,99	
Nr. 13 PF.0001.000 9.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 0	1,000	49,70	49,70	MT
	Sommano euro			49,70	
	Spese Generali 15.00% * (49.70) euro			7,46	
	Sommano euro			57,16	
	Utili Impresa 10% * (57.16) euro			5,72	
	T O T A L E euro / tonnellate			62,88	
Nr. 14 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0	1,000	12,00	12,00	MT
	Sommano euro			12,00	
	Spese Generali 15.00% * (12.00) euro			1,80	
	Sommano euro			13,80	
	Utili Impresa 10% * (13.80) euro			1,38	
	T O T A L E euro / tonnellate			15,18	
Nr. 15 PF.0009.000 1.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 71	1,020 0,087 0,028	0,36 29,30 26,41	0,37 2,55 0,74	MT MDO MDO
	Sommano euro			3,66	
	Spese Generali 15.00% * (3.66) euro			0,55	
	Sommano euro			4,21	
	Utili Impresa 10% * (4.21) euro			0,42	
	A R I P O R T A R E			4,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,63	
	T O T A L E euro / metri			4,63	
Nr. 16 PF.0009.000 1.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie E L E M E N T I : (E) [PR.0042.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 70.28	1,000 0,065 0,024	0,31 29,30 26,41	0,31 1,90 0,63	MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.84) euro			2,84 0,43	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.27) euro			3,27 0,33	
	T O T A L E euro / cadauno			3,60	
Nr. 17 PF.0009.000 1.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 68.39	50,000 0,054 0,108 0,011 0,003 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 53,03 161,03	0,50 1,58 2,85 0,36 0,16 0,32	MT MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.77) euro			5,77 0,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.64) euro			6,64 0,66	
	T O T A L E euro / metri			7,30	
Nr. 18 PF.0009.000 4.0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A E L E M E N T I : (E) [PR.0042.0008.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 31.63	1,000 1,000 1,000 1,000 0,200 0,167	2,97 4,68 1,19 7,23 31,54 26,41	2,97 4,68 1,19 7,23 6,31 4,41	MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.79) euro			26,79 4,02	
	A R I P O R T A R E			30,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			30,81	
	Sommano euro			30,81	
	Utili Impresa 10% * (30.81) euro			3,08	
	T O T A L E euro / cadauno			33,89	
Nr. 19 PF.0009.000 4.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili E L E M E N T I: (E) [PR.0042.0008.0018] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 31.9	1,000 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200	4,03 4,68 1,19 7,23 31,54 26,41	4,03 4,68 1,19 7,23 6,31 5,28	MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro			28,72	
	Spese Generali 15.00% * (28.72) euro			4,31	
	Sommano euro			33,03	
	Utili Impresa 10% * (33.03) euro			3,30	
	T O T A L E euro / cadauno			36,33	
Nr. 20 PF.0009.000 4.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO= 71.058%; MAT= 7.991%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.356%; MAT= 10.548%; ATT= 0.137%; metri (A) [PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... di cui MDO= 31.632%; MAT= 47.418%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO= 59.873%; MAT= 19.745%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18 - Incidenza Manodopera 54.9	5,000 1,000 2,500 1,000 15,000	3,66 2,84 5,77 26,79 1,25	18,30 2,84 14,43 26,79 18,75	AN AN AN AN AN
	Sommano euro			81,11	
	Spese Generali 15.00% * (81.11) euro			12,17	
	Sommano euro			93,28	
	Utili Impresa 10% * (93.28) euro			9,33	
	T O T A L E euro / cadauno			102,61	
Nr. 21 PF.0009.000 4.0174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... pale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO= 71.058%; MAT= 7.991%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ...	7,000 1,000	3,66 2,84	25,62 2,84	AN AN
	A R I P O R T A R E			28,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			28,46	
	di cui MDO= 68.356%; MAT= 10.548%; ATT= 0.137%; metri (A) [PF.0009.0004.0018] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... di cui MDO= 31.902%; MAT= 47.151%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO= 59.873%; MAT= 19.745%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.23 - Incidenza Manodopera 56.74	3,500 1,000 20,000	5,77 28,72 1,25	20,20 28,72 25,00	AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (102.38) euro			102,38 15,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (117.74) euro			117,74 11,77	
	T O T A L E euro / cadauno			129,51	
Nr. 22 PF.0009.000 6.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq E L E M E N T I : (E) [PR.0042.0015.0001] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 59.38	1,020 0,025 0,008	0,30 29,30 26,41	0,31 0,73 0,21	MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.25) euro			1,25 0,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.43) euro			1,43 0,14	
	T O T A L E euro / metri			1,57	
Nr. 23 PF.0010.000 7.0004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, comp ... , sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0024.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 2.123%; MAT= 77.594%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 55.17	5,000 28,000 0,267 0,267 0,033 1,050	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 6,76	0,05 0,28 8,42 7,05 1,09 7,10	MT MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.99) euro			23,99 3,60	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.59) euro			27,59 2,76	
	T O T A L E euro / metri			30,35	
Nr. 24 PF.0010.000 7.0020	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	5,000 10,800 0,107	0,01 0,01 31,54	0,05 0,11 3,37	MT MT MDO
	A R I P O R T A R E			3,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,53	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,107	26,41	2,83	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,013	33,08	0,43	MDO
	(A) [SL.0038.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... di cui MDO= 1.418%; MAT= 78.355%; ATT= 0.000%; metri	1,020	8,44	8,61	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 34.8				
	Sommano euro			15,40	
	Spese Generali 15.00% * (15.40) euro			2,31	
	Sommano euro			17,71	
	Utili Impresa 10% * (17.71) euro			1,77	
	T O T A L E euro / metri			19,48	
Nr. 25 PF.0010.000 7.0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [PR.0041.0001.0006] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con r ... metri (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 35.39	5,000 18,000 1,020 0,160 0,160 0,020	0,01 0,01 11,80 31,54 26,41 33,08	0,05 0,18 12,04 5,05 4,23 0,66	MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			22,21	
	Spese Generali 15.00% * (22.21) euro			3,33	
	Sommano euro			25,54	
	Utili Impresa 10% * (25.54) euro			2,55	
	T O T A L E euro / metri			28,09	
Nr. 26 PF.0010.000 7.0026	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, s ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... di cui MDO= 1.426%; MAT= 78.327%; ATT= 0.000%; metri	5,000 11,400 0,107 0,107 0,013 1,020	0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 8,39	0,05 0,11 3,37 2,83 0,43 8,56	MT MT MDO MDO MDO AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 34.91				
	Sommano euro			15,35	
	Spese Generali 15.00% * (15.35) euro			2,30	
	Sommano euro			17,65	
	Utili Impresa 10% * (17.65) euro			1,77	
	T O T A L E euro / metri			19,42	
Nr. 27 PF.0010.000 7.0028	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, s ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5,000	0,01	0,05	MT
	A R I P O R T A R E			0,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,05	
	(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	17,600	0,01	0,18	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,160	31,54	5,05	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,160	26,41	4,23	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,020	33,08	0,66	MDO
	(A) [SL.0038.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... di cui MDO= 0.950%; MAT= 78.784%; ATT= 0.000%; metri	1,020	12,59	12,84	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 34.66				
	Sommano euro			23,01	
	Spese Generali 15.00% * (23.01) euro			3,45	
	Sommano euro			26,46	
	Utili Impresa 10% * (26.46) euro			2,65	
	T O T A L E euro / metri			29,11	
Nr. 28 PF.0010.000 7.0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... , solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1" E L E M E N T I: (A) [PF.0010.0007.0004] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO= 55.189%; MAT= 23.855%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 57.11	1,000 0,500 0,050 0,002	23,99 3,92 29,30 161,03	23,99 1,96 1,47 0,32	AN AN MDO AN
	Sommano euro			27,74	
	Spese Generali 15.00% * (27.74) euro			4,16	
	Sommano euro			31,90	
	Utili Impresa 10% * (31.90) euro			3,19	
	T O T A L E euro / metri			35,09	
Nr. 29 PF.0010.000 7.0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [PF.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 34.805%; MAT= 44.251%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 40.97	1,000 0,500 0,036 0,001	15,40 3,92 29,30 161,03	15,40 1,96 1,05 0,16	AN AN MDO AN
	Sommano euro			18,57	
	Spese Generali 15.00% * (18.57) euro			2,79	
	Sommano euro			21,36	
	Utili Impresa 10% * (21.36) euro			2,14	
	T O T A L E euro / metri			23,50	
Nr. 30 PF.0010.000	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
7.0050	demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 35.386%; MAT= 43.681%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 39.99	1,000	22,21	22,21	AN
		0,500	3,92	1,96	AN
		0,040	29,30	1,17	MDO
		0,001	161,03	0,16	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.50) euro			25,50 3,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.33) euro			29,33 2,93	
	T O T A L E euro / metri			32,26	
Nr. 31 PF.0010.000 7.0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0026] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... di cui MDO= 34.964%; MAT= 44.078%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 41.1	1,000	15,35	15,35	AN
		0,500	3,92	1,96	AN
		0,036	29,30	1,05	MDO
		0,001	161,03	0,16	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (18.52) euro			18,52 2,78	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.30) euro			21,30 2,13	
	T O T A L E euro / metri			23,43	
Nr. 32 PF.0010.000 7.0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (A) [PF.0010.0007.0028] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... di cui MDO= 34.662%; MAT= 44.383%; ATT= 0.000%; metri (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 39.21	1,000	23,01	23,01	AN
		0,500	3,92	1,96	AN
		0,040	29,30	1,17	MDO
		0,001	161,03	0,16	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.30) euro			26,30 3,95	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.25) euro			30,25 3,03	
	T O T A L E euro / metri			33,28	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 33 PF.0010.000 7.0058	<p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.750%; MAT= 9.375%; ATT= 0.000%; m/cm²</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi</p> <p>(A) [SL.0018.0001.0014] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... di cui MDO= 2.610%; MAT= 77.108%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05</p> <p>- Incidenza Manodopera 61.64</p>	<p>18,000</p> <p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>0,520</p> <p>5,000</p> <p>0,200</p> <p>0,050</p> <p>0,200</p> <p>0,015</p> <p>0,002</p> <p>1,050</p>	<p>0,25</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>161,03</p> <p>3,97</p>	<p>4,50</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,01</p> <p>0,05</p> <p>6,31</p> <p>1,47</p> <p>5,28</p> <p>0,50</p> <p>0,32</p> <p>4,17</p>	<p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (22.76) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (26.17) euro</p> <p>T O T A L E euro / metri</p>			<p>22,76</p> <p>3,41</p> <p>26,17</p> <p>2,62</p> <p>28,79</p>	
Nr. 34 PF.0010.000 7.0060	<p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi</p> <p>(A) [SL.0018.0001.0016] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... di cui MDO= 2.079%; MAT= 77.681%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14</p> <p>- Incidenza Manodopera 69.3</p>	<p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>3,360</p> <p>5,000</p> <p>0,700</p> <p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,700</p> <p>0,045</p> <p>0,002</p> <p>1,050</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>161,03</p> <p>7,29</p>	<p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,03</p> <p>0,05</p> <p>22,08</p> <p>7,33</p> <p>6,60</p> <p>18,49</p> <p>1,49</p> <p>0,32</p> <p>7,65</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (64.19) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (73.82) euro</p> <p>T O T A L E euro / metri</p>			<p>64,19</p> <p>9,63</p> <p>73,82</p> <p>7,38</p> <p>81,20</p>	
Nr. 35 PF.0010.000 7.0079	<p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0032] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO= 57.110%; MAT= 21.887%; ATT= 0.057%; metri</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 40.851%; MAT= 38.085%; ATT= 0.085%; metri</p>	<p>1,333</p> <p>2,400</p>	<p>27,74</p> <p>18,57</p>	<p>36,98</p> <p>44,57</p>	<p>AN</p> <p>AN</p>
	A R I P O R T A R E			81,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			81,55	
	(A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 39.926%; MAT= 39.058%; ATT= 0.062%; metri	1,333	25,50	33,99	AN
	(A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... di cui MDO= 41.016%; MAT= 37.943%; ATT= 0.085%; metri	1,600	18,52	29,63	AN
	(A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... di cui MDO= 39.153%; MAT= 39.814%; ATT= 0.060%; metri	1,333	26,30	35,06	AN
	(A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO= 61.688%; MAT= 17.332%; ATT= 0.035%; metri	1,200	22,76	27,31	AN
	(A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO= 69.310%; MAT= 9.729%; ATT= 0.012%; metri	1,000	64,19	64,19	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.61 - Incidenza Manodopera 51.62				
	Sommano euro			271,73	
	Spese Generali 15.00% * (271.73) euro			40,76	
	Sommano euro			312,49	
	Utili Impresa 10% * (312.49) euro			31,25	
	T O T A L E euro / cadauno			343,74	
Nr. 36 PF.0012.001 4.0005	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 72.26	50,000 50,000 0,050 0,163 0,163	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 1,58 4,78 4,30	MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			11,66	
	Spese Generali 15.00% * (11.66) euro			1,75	
	Sommano euro			13,41	
	Utili Impresa 10% * (13.41) euro			1,34	
	T O T A L E euro / metri quadri			14,75	
Nr. 37 PF.0012.001 5.0001	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... di cui MDO= 33.416%; MAT= 27.355%; ATT= 18.975%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 58.12	25,000 0,008 0,013 0,013 0,003	0,01 31,54 29,30 26,41 77,37	0,25 0,25 0,38 0,34 0,23	MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			1,45	
	Spese Generali 15.00% * (1.45) euro			0,22	
	Sommano euro			1,67	
	Utili Impresa 10% * (1.67) euro			0,17	
	T O T A L E euro / kilogrammi			1,84	
Nr. 38	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
PF.0012.001 7.0001	comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ... sito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 73.86 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.65) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.80) euro T O T A L E euro / cadauno	25,000 25,000 0,050 0,100 0,100	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,25 0,25 1,58 2,93 2,64	MT MT MDO MDO MDO
Nr. 39 PF.0012.001 7.0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... sito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 73.8 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.11) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.38) euro T O T A L E euro / cadauno	50,000 50,000 0,050 0,225 0,225	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 1,58 6,59 5,94	MT MT MDO MDO MDO
Nr. 40 PF.0013.000 2.0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 68.65 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.57) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.11) euro T O T A L E euro / metri	25,000 0,033 0,067 0,008 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 161,03	0,25 0,97 1,77 0,26 0,32	MT MDO MDO MDO AN
Nr. 41 PF.0013.000 2.0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 70.74 <div>Sommano euro 4,44</div> <div>Spese Generali 15.00% * (4.44) euro 0,67</div> <div>Sommano euro 5,11</div> <div>Utili Impresa 10% * (5.11) euro 0,51</div> <div>T O T A L E euro / metri 5,62</div>	25,000 0,033 0,100 0,008 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 161,03	0,25 0,97 2,64 0,26 0,32	MT MDO MDO MDO AN
Nr. 42 PF.0013.000 2.0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... ristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.622%; MAT= 51.850%; ATT= 3.273%; metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 72.15 <div>Sommano euro 5,31</div> <div>Spese Generali 15.00% * (5.31) euro 0,80</div> <div>Sommano euro 6,11</div> <div>Utili Impresa 10% * (6.11) euro 0,61</div> <div>T O T A L E euro / metri 6,72</div>	25,000 0,033 0,133 0,008 0,002	0,01 29,30 26,41 33,08 161,03	0,25 0,97 3,51 0,26 0,32	MT MDO MDO MDO AN
Nr. 43 PF.0013.000 2.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo E L E M E N T I: (A) [PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.584%; MAT= 10.177%; ATT= 0.221%; metri (A) [PF.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.641%; MAT= 8.185%; ATT= 0.178%; metri (A) [PF.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 72.024%; MAT= 6.845%; ATT= 0.149%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 69.48 <div>Sommano euro 3,92</div> <div>Spese Generali 14.00% * (3.92) euro 0,55</div> <div>Sommano euro 4,47</div> <div>Utili Impresa 10% * (4.47) euro 0,45</div> <div>T O T A L E euro / metri 4,92</div>	0,650 0,300 0,050	3,57 4,44 5,31	2,32 1,33 0,27	AN AN AN
Nr. 44 PF.0013.000 2.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... gli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cm² di sezione <div>A R I P O R T A R E</div>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I: (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.122%; MAT= 9.350%; ATT= 0.203%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 68.75	0,063	3,92	0,25	AN
	Sommano euro			0,25	
	Spese Generali 14.00% * (0.25) euro			0,04	
	Sommano euro			0,29	
	Utili Impresa 10% * (0.29) euro			0,03	
	T O T A L E euro / m/cm²			0,32	
Nr. 45 PF.0013.000 6.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 23.090%; MAT= 53.782%; ATT= 2.875%; metri cubi (A) [SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... di cui MDO= 2.474%; MAT= 77.271%; ATT= 0.000%; cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94 - Incidenza Manodopera 25.19	1,200 0,300 1,200 1,300 0,100 0,013 1,000	31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 183,36 292,36	37,85 7,92 31,69 43,00 4,19 2,38 292,36	MDO MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro			419,39	
	Spese Generali 15.00% * (419.39) euro			62,91	
	Sommano euro			482,30	
	Utili Impresa 10% * (482.30) euro			48,23	
	T O T A L E euro / cadauno			530,53	
Nr. 46 PF.0013.001 3.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 58.318%; MAT= 21.425%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... di cui MDO= 7.586%; MAT= 72.158%; ATT= 0.000%; tonnellate (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 23.090%; MAT= 53.782%; ATT= 2.875%; metri cubi (A) [SL.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 di cui MDO= 1.166%; MAT= 76.093%; ATT= 2.478%; metri quadri (A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 33.36	5,000 5,000 0,320 0,004 0,160 0,006 0,006 0,004 0,001 0,035 1,050 3,000	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 26,41 33,08 46,45 399,26 183,36 16,41 0,48	0,05 0,05 10,09 0,11 4,23 0,16 0,20 0,19 0,40 6,42 17,23 1,44	MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN AN AN AN
	Sommano euro			40,57	
	Spese Generali 15.00% * (40.57) euro			6,09	
	A R I P O R T A R E			46,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			46,66	
	Sommano euro			46,66	
	Utili Impresa 10% * (46.66) euro			4,67	
	T O T A L E euro / metri quadri			51,33	
Nr. 47 SL.0001.000 2.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0078] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0	0,170 1,000	1,00 4,88	0,17 4,88	MT MT
	Sommano euro			5,05	
	Spese Generali 15.00% * (5.05) euro			0,76	
	Sommano euro			5,81	
	Utili Impresa 10% * (5.81) euro			0,58	
	T O T A L E euro / ora			6,39	
Nr. 48 SL.0001.000 2.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0079] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 0	0,270 1,000	1,00 7,81	0,27 7,81	MT MT
	Sommano euro			8,08	
	Spese Generali 15.00% * (8.08) euro			1,21	
	Sommano euro			9,29	
	Utili Impresa 10% * (9.29) euro			0,93	
	T O T A L E euro / ora			10,22	
Nr. 49 SL.0002.000 3.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0001.0002.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 64.12	11,250 0,210 0,620 1,000 0,040 0,040 1,000	0,18 1,00 1,00 31,54 31,54 29,30 5,05	2,03 0,21 0,62 31,54 1,26 1,17 5,05	MT MT MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			41,88	
	Spese Generali 14.00% * (41.88) euro			5,86	
	Sommano euro			47,74	
	Utili Impresa 10% * (47.74) euro			4,77	
	T O T A L E euro / ora			52,51	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 50 SL.0002.000 3.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionmento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0001.0002.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 57.81	17,250 0,260 1,030 1,000 0,040 0,040 1,000	0,18 1,00 1,00 31,54 31,54 29,30 8,08	3,11 0,26 1,03 31,54 1,26 1,17 8,08	MT MT MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (46.45) euro			46,45 6,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (52.95) euro			52,95 5,30	
	T O T A L E euro / ora			58,25	
Nr. 51 SL.0002.000 3.0005	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t E L E M E N T I: (E) [AT.0002.0003.0003] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17 - Incidenza Manodopera 33.12	1,000 17,080 2,580 1,290 0,640 1,000 0,030	18,41 1,29 1,00 1,00 1,00 31,54 29,30	18,41 22,03 2,58 1,29 0,64 31,54 0,88	NL MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (77.37) euro			77,37 10,83	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (88.20) euro			88,20 8,82	
	T O T A L E euro / ora			97,02	
Nr. 52 SL.0002.001 6.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.42	6,020 1,290 0,520 0,130 1,000 1,000 0,030 0,030	1,29 1,00 1,00 1,00 3,68 31,54 31,54 29,30	7,77 1,29 0,52 0,13 3,68 31,54 0,95 0,88	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (46.76) euro			46,76 6,55	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (53.31) euro			53,31 5,33	
	T O T A L E euro / ora			58,64	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 53 SL.0002.001 6.0003	<p>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 7,630</p> <p>(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno 1,550</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno 0,620</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora 0,260</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12</p> <p>- Incidenza Manodopera 49.75</p>				
	Sommano euro			53,03	
	Spese Generali 14.00% * (53.03) euro			7,42	
	Sommano euro			60,45	
	Utili Impresa 10% * (60.45) euro			6,05	
	T O T A L E euro / ora			66,50	
Nr. 54 SL.0002.001 6.0004	<p>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 10,920</p> <p>(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno 1,810</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno 0,930</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora 0,260</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0020] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13</p> <p>- Incidenza Manodopera 45.47</p>				
	Sommano euro			58,02	
	Spese Generali 14.00% * (58.02) euro			8,12	
	Sommano euro			66,14	
	Utili Impresa 10% * (66.14) euro			6,61	
	T O T A L E euro / ora			72,75	
Nr. 55 SL.0002.001 6.0006	<p>AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri 21,700</p> <p>(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno 3,100</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno 1,550</p> <p>(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora 0,640</p> <p>(E) [PR.0001.0013.0022] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,000</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,030</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19</p> <p>- Incidenza Manodopera 31.06</p>				
	Sommano euro			84,94	
	Spese Generali 14.00% * (84.94) euro			11,89	
	Sommano euro			96,83	
	A R I P O R T A R E			96,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			96,83	
	Utili Impresa 10% * (96.83) euro			9,68	
	T O T A L E euro / ora			106,51	
Nr. 56 SL.0002.001 6.0009	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0025] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14 - Incidenza Manodopera 42.48	10,920 1,810 0,930 0,400 1,000 1,000 0,030 0,030	1,29 1,00 1,00 1,00 11,50 31,54 31,54 29,30	14,09 1,81 0,93 0,40 11,50 31,54 0,95 0,88	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			62,10	
	Spese Generali 14.00% * (62.10) euro			8,69	
	Sommano euro			70,79	
	Utili Impresa 10% * (70.79) euro			7,08	
	T O T A L E euro / ora			77,87	
Nr. 57 SL.0002.001 9.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0072] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 5.63	4,000 0,030 0,040 1,050 1,000 0,040 0,040	0,18 1,00 1,00 1,00 29,87 31,54 29,30	0,72 0,03 0,04 1,05 29,87 1,26 1,17	MT MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro			34,14	
	Spese Generali 15.00% * (34.14) euro			5,12	
	Sommano euro			39,26	
	Utili Impresa 10% * (39.26) euro			3,93	
	T O T A L E euro / ora			43,19	
Nr. 58 SL.0003.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 0	0,050 1,000	132,11 26,14	6,61 26,14	NL MT
	Sommano euro			32,75	
	Spese Generali 14.00% * (32.75) euro			4,59	
	Sommano euro			37,34	
	Utili Impresa 10% * (37.34) euro			3,73	
	T O T A L E euro / metri cubi			41,07	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 59 SL.0004.000 1.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets tonnellate	1,000	167,13	167,13	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,250	26,41	6,60	MDO
	(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.853%; MAT= 36.895%; ATT= 0.000%; ora	0,688	62,10	42,72	AN
	(A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.853%; MAT= 36.895%; ATT= 0.000%; ora	0,125	62,10	7,76	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5				
	- Incidenza Manodopera 11.89				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (224.21) euro			224,21 31,39	
Nr. 60 SL.0004.000 1.0003	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.0003.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi tonnellate	1,000	340,25	340,25	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,250	26,41	6,60	MDO
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora	0,125	41,88	5,24	AN
	(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora	0,688	58,02	39,92	AN
	(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora	0,125	58,02	7,25	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.9				
	- Incidenza Manodopera 7.52				
Nr. 61 SL.0005.000 3.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi	0,150	1,06	0,16	MT
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1,000	0,01	0,01	MT
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,667	29,30	19,54	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,667	26,41	17,62	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,025	33,08	0,83	MDO
	(A) [SL.0002.0019.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... di cui MDO= 5.626%; MAT= 73.420%; ATT= 0.000%; ora	0,667	34,14	22,77	AN
	(A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi	1,000	32,75	32,75	AN
	(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 11.993%; MAT= 67.751%; ATT= 0.000%; tonnellate	0,400	224,21	89,68	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41				
	- Incidenza Manodopera 22.88				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (183.36) euro			183,36 25,67	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (209.03) euro			209,03 20,90	
	T O T A L E euro / metri cubi			229,93	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 62 SL.0005.000 3.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0019.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... di cui MDO= 5.626%; MAT= 73.420%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 11.993%; MAT= 67.751%; ATT= 0.000%; tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36 - Incidenza Manodopera 24.4	0,150 10,000 0,667 0,667 0,025 0,667 1,000 0,300	1,06 0,01 29,30 26,41 33,08 34,14 32,75 224,21	0,16 0,10 19,54 17,62 0,83 22,77 32,75 67,26	MT MT MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (161.03) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (183.57) euro T O T A L E euro / metri cubi			161,03 22,54 183,57 18,36 201,93	
Nr. 63 SL.0013.000 3.0017	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... viaggi (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 metri quadri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 1.02	0,001 0,020 1,000 0,005 0,003	511,16 14,41 15,35 26,41 41,88	0,51 0,29 15,35 0,13 0,13	NL MT MT MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (16.41) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.71) euro T O T A L E euro / metri quadri			16,41 2,30 18,71 1,87 20,58	
Nr. 64 SL.0018.000 1.0014	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (E) [PR.0019.0001.0014] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 2.2	1,000 0,002 0,001 0,001	3,80 26,41 58,02 58,02	3,80 0,05 0,06 0,06	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.97) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.53) euro T O T A L E euro / metri			3,97 0,56 4,53 0,45 4,98	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 65 SL.0018.000 1.0016	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (E) [PR.0019.0001.0016] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 2.16	1,000 0,003 0,002 0,001	7,03 26,41 58,02 58,02	7,03 0,08 0,12 0,06	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (7.29) euro			7,29 1,02	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.31) euro			8,31 0,83	
	T O T A L E euro / metri			9,14	
Nr. 66 SL.0024.000 1.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" E L E M E N T I: (E) [PR.0025.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a no ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 2.11	1,000 0,002 0,003 0,001	6,50 26,41 53,03 53,03	6,50 0,05 0,16 0,05	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6.76) euro			6,76 0,95	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.71) euro			7,71 0,77	
	T O T A L E euro / metri			8,48	
Nr. 67 SL.0038.000 1.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0041.0001.0004] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con r ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 1.4	1,000 0,002 0,002 0,001	8,25 26,41 46,76 46,76	8,25 0,05 0,09 0,05	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (8.44) euro			8,44 1,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.62) euro			9,62 0,96	
	T O T A L E euro / metri			10,58	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 68 SL.0038.000 2.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 E L E M E N T I: (E) [PR.0041.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 1.41	1,000 0,002 0,002 0,001	8,20 26,41 46,76 46,76	8,20 0,05 0,09 0,05	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (8.39) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.56) euro T O T A L E euro / metri			8,39 1,17 9,56 0,96 10,52	
Nr. 69 SL.0038.000 2.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 E L E M E N T I: (E) [PR.0041.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L ... metri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.907%; MAT= 22.834%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0.94	1,000 0,002 0,002 0,001	12,40 26,41 46,76 46,76	12,40 0,05 0,09 0,05	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (12.59) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.35) euro T O T A L E euro / metri			12,59 1,76 14,35 1,44 15,79	
Nr. 70 SL.0045.000 1.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni E L E M E N T I: (E) [PR.0054.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.692%; MAT= 15.064%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.869%; MAT= 33.883%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 3.03	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,48 26,41 41,88 58,02 58,02	0,48 0,00 0,00 0,00 0,00	MT MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.55) euro T O T A L E euro / kilogrammi			0,48 0,07 0,55 0,06 0,61	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 71 SL.0047.000 1.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ab ... retano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. E L E M E N T I: (E) [PR.0016.0002.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: a ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 50.180%; MAT= 29.564%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.66 - Incidenza Manodopera 2.46 <div>Sommano euro Spese Generali 14.00% * (292.36) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (333.29) euro T O T A L E euro / cadauno</div>	1,000 0,133 0,100 0,067	280,00 26,41 53,03 53,03	280,00 3,51 5,30 3,55	MT MDO AN AN
				292,36 40,93 333,29 33,33 366,62	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 72 AT.0001.000 1.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			132,11	NL
Nr. 73 AT.0001.000 1.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro / viaggi			511,16	NL
Nr. 74 AT.0002.000 3.0003	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			18,41	NL
Nr. 75 NP.0001.000 1.0002	Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi euro / kg			0,42	MT
Nr. 76 NP.0001.000 1.0003	Stucco a spatola euro / kg			9,08	MT
Nr. 77 NP.0001.000 1.0005	Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo euro / cadauno			0,22	MT
Nr. 78 NP.0001.000 1.0006	Rete in fibra di vetro da 150 g/m² euro / m2			1,63	MT
Nr. 79 NP.0001.000 1.0007	PANNELLO ISOLANTE tipo Isolo EPS, $\lambda = 0,030$ W/mK a 10° C sp. 100 mm euro / metri quadri			31,47	MT
Nr. 80 NP.0001.000 2.0001	FORNITURA INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti ... posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,40x1,90+cassonetto; a due ante. euro / cadauno			532,00	MT
Nr. 81 NP.0001.000 2.0006	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, conanta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con ... accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,50x0,90 ad un'anta. euro / cadauno			293,00	MT
Nr. 82 NP.0001.000 3.0001	PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguibile. Diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trsmittanza. Potenza sistema 3 ... luminoso uscente 3327 lm. Grado di protezione IP20, marchio CE. Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni 595x595x73. euro / cadauno			74,97	MT
Nr. 83 NP.0001.000 3.0004	SISTEMA DI SOSPENSIONE PER LAMPADA A PLAFONIERA formato da due cavetti in acciaio con regolazione millimetrica. Per una plafoniera euro / cadauno			25,00	MT
Nr. 84 NP.0001.000 3.0006	PLAFONIERA TIPO LED a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanz ... minoso uscente 3327 lm. Grado di protezione IP20, marchio CE. Fattore di abbagliamento UGR <19. Dimensioni 295x1195x12. euro / cadauno			98,00	MT
Nr. 85 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / metri cubi			1,06	MT
Nr. 86 PR.0001.000 2.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / litri			1,29	MT
Nr. 87 PR.0001.000 2.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro / litri			1,29	MT
Nr. 88 PR.0001.000 3.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari euro / kWh			0,18	MT
Nr. 89 PR.0001.000 5.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / tonnellate			49,70	MT
Nr. 90 PR.0001.000	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
5.0016	euro / tonnellate			12,00	MT
Nr. 91 PR.0001.000 6.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cadauno			14,41	MT
Nr. 92 PR.0001.000 8.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro / cadauno			1,00	MT
Nr. 93 PR.0001.000 8.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro / cadauno			1,00	MT
Nr. 94 PR.0001.000 9.0002	RICAMBI, a stima euro / cadauno			1,00	MT
Nr. 95 PR.0001.000 9.0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc. euro / percentuale per ora			1,00	MT
Nr. 96 PR.0001.001 0.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 97 PR.0001.001 1.0001	ONERI VARI, a stima euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 98 PR.0001.001 1.0002	PEZZI SPECIALI, a stima euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 99 PR.0001.001 3.0018	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			3,68	MT
Nr. 100 PR.0001.001 3.0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			7,39	MT
Nr. 101 PR.0001.001 3.0020	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			7,56	MT
Nr. 102 PR.0001.001 3.0022	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			18,29	MT
Nr. 103 PR.0001.001 3.0025	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			11,50	MT
Nr. 104 PR.0001.001 3.0072	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 euro / ora			29,87	MT
Nr. 105 PR.0001.001 3.0078	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg euro / ora			4,88	MT
Nr. 106 PR.0001.001 3.0079	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg euro / ora			7,81	MT
Nr. 107 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 108 PR.0001.001 4.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 109 PR.0002.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 euro / metri cubi			26,14	MT
Nr. 110 PR.0003.000 1.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro / tonnellate			167,13	MT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 111 PR.0003.000 1.0003	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro / tonnellate			340,25	MT
Nr. 112 PR.0013.000 3.0017	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 euro / metri quadri			15,35	MT
Nr. 113 PR.0016.000 2.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. euro / cadauno			280,00	MT
Nr. 114 PR.0019.000 1.0014	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / metri			3,80	MT
Nr. 115 PR.0019.000 1.0016	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / metri			7,03	MT
Nr. 116 PR.0025.000 1.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" euro / metri			6,50	MT
Nr. 117 PR.0041.000 1.0004	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 16 euro / metri			8,25	MT
Nr. 118 PR.0041.000 1.0006	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 22 euro / metri			11,80	MT
Nr. 119 PR.0041.000 2.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro / metri			8,20	MT
Nr. 120 PR.0041.000 2.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro / metri			12,40	MT
Nr. 121 PR.0042.000 1.0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / metri			0,36	MT
Nr. 122 PR.0042.000 3.0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			0,31	MT
Nr. 123 PR.0042.000 8.0016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... i montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			2,97	MT
Nr. 124 PR.0042.000 8.0018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... i di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			4,03	MT
Nr. 125 PR.0042.000 8.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			4,68	MT
Nr. 126 PR.0042.000 8.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... ggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			1,19	MT
Nr. 127 PR.0042.000 8.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cadauno			7,23	MT
	A R I P O R T A R E				

[illegible]